



## NOTICE DESCRIPTIVE / Kit de base pour maison en ossature bois

- tous les bois massifs en KVH (rainure et languette) en top qualité
- plans de montage en A3 livrés sous plastique scellé pour le chantier
- traverse de sol en pin Douglas
- carton goudronné spécifique sous les traverses de sol
- bois de cadre des murs extérieurs 60/160mm
- bois de plafond 100/220mm ou selon note de calcul des structures
- chevrons 80/220mm ou selon note de calcul des structures
- pannes (sablière, intermédiaire et faîtière) 120/180mm ou selon note de calcul des structures
- bois de cadre pour murs porteurs 80/120mm ou selon note de calcul des structures
- lattes en bois traité 24/48mm pour le toit
- film plastique spécial de protection toit
- transport des éléments franco de port jusqu'au chantier

Pour ériger la maison « Mady » de notre exemple de prix, 2-3 personnes (bricoleurs entraînés) nécessitent environ 1 semaine pour le montage.

Nous pouvons mettre à disposition un charpentier pour donner les instructions de montage ou une équipe pour effectuer le montage complet à votre place.

Les travaux s'effectuent selon un plan de montage « système d'emboitage »

Tous les bois sont découpés sur machine Hundegger et sont de ce fait de la meilleure qualité.

D'autres éléments d'aménagement comme l'isolation, les panneaux OSB, les fenêtres, volets roulants, portes d'entrée, portes intérieures, escaliers, etc. peuvent être commandés séparément par notre intermédiaire.